

G-08

Binneninstallaties ≤ G25 ontlichten

versie 15-04-2019

Doel

Binneninstallaties ≤ G25 veilig ontlichten.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV_{G-meterkast} of WV_{G-LD netten} of WV_{G-netten} of WV_{G-distributie}, via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VOP_{G-meters} of VP_{G-aanleg} of VP_{G-meterkast} of VP_{G-LD} of AVP_{G-LD netten} of AVP_{G-netten} of AVP_{G-stations} of AVP_{G-distributie} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel: Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Explosiegevaar bij een te hoge gasconcentratie tijdens het ontlichten
Maatregel: Ontlucht en ontsteek op de juiste manier.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en vlamvertragende werkkleding

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur met akoestisch en optisch signaal

G-08

Binneninstallaties ≤ G25 ontlichten

versie 15-04-2019

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met je werk, maar bel direct de WV.

- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Controleer of de werkplek:
 - voldoende ruim, droog en verlicht is.
 - voldoende geventileerd wordt.
- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als je een gasconcentratie meet > 10% LEL, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.
- Voer **NOOIT** (de)montagewerkzaamheden uit aan de binneninstallatie zelf. Dit geldt uiteraard ook voor de verbruikstoestellen. Je mag deze toestellen alleen door de normale wijze van ontsteken in bedrijf nemen. Lukt het niet, overleg dan met de WV wat je moet doen.

Uitvoering

Stap 2

- Bereid het ontlichten van de binneninstallatie voor:
- Ventileer de ruimte zoveel mogelijk.
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Ontlucht de binneninstallatie via een gaskomfoor, gasfornuis of via de cv-ketel.
- Controleer na het ontlichten of het hiervoor gebruikte toestel goed blijft branden.
- Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

Beëindiging

Stap 3

Als je klaar bent, doe je het volgende:

- Heb je gewerkt via een werkplan? Meld dan aan de WV dat het werk klaar is.
- Heb je gewerkt via een raamopdracht? Lever het werk dan op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek netjes en veilig achter.

Referenties

- VIAG

Mutaties (t.o.v. vorige versie)

- Geen.