

Processchema LS bij DO en GO

Bijlage 3a versie 15-04-2020
behorend bij de BEI-BLS

In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een mono-werkplan is dat steeds dezelfde; bij een duo-werkplan moet er overdracht tussen de WV'n plaats vinden zodat er op elk moment slechts één WV verantwoordelijk is.

OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
WV = Werkverantwoordelijke
BD = Bedieningsdeskundige
PL = Ploegleider
(A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon
WP = Werkplan
BP = Bedieningsplan
VM = Veiligheidsmaatregelen

Bij activiteiten door meerdere ploegen tegelijkertijd moet er bij start /beëindiging van elke processtap contact zijn tussen elke PL en de WV (op de door de WV te bepalen wijze)

In de diverse stappen in dit schema zo nodig toezicht door de WV en/of terugkoppeling naar de WV op de afgesproken momenten

De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BLS

Alleen in geval van afwijkingen, storingen en/of UBH: Melding bed.handelingen gereed

Bij UBH: Verzoek start BP.
Bij BBH in netten en SBH: Melding start bed. handelingen

Alleen in geval van UBH: Opdracht start BP

Alleen in geval van afwijkingen, storingen en/of UBH: Melding bed.handelingen gereed

Melding van wijziging in net, station of netkast

Melding WP en BP gereed op door IV te bepalen wijze

Melding WP en BP gereed op door IV te bepalen wijze

