

Doel

Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen. Het gaat hier om werkzaamheden zoals het oprichten van kunstwerken en gebouwen, het met een kraan verplaatsen van objecten, het graven met grote graafmachines, het aanbrengen van verkeersborden en verkeersopstellingen, het plaatsen van lichtmasten, e.d.

Werk is zijn 2 stadia te onderscheiden; werkzaamheden waartoe

- alle circuits in bedrijf zijn.
- één van de circuits uit bedrijf is.
- alle circuits uit bedrijf zijn.

Aanwijzing en Oplecht

Omsch. 23

Je krijgt de oplecht van een WV_{10} of $WV_{10-100000}$ als een GO .

Je moet minimaal een $VF_{10-100000}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de GO (B4) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier werk in deze VF omgeving extra risico's met:

Risico: Persoonlijk leed ten gevolge van te dichte nadering van onder spanning staande delen, betreding door maatregelen circuits, aard- en kortsluiting.

Maatregel: het houden van veilige afstand, het plaatsen van afsluitingen en markeringen, het maken van duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken het toepassen van dein YPR.

Risico: Valgevaar.

Maatregel: Verticaal afbaken d.m.v. een verticaal veiligheidsysteem; horizontaal verplaatsen d.m.v. afsluitingen.