

Doel

Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen. Het gaat hier om werkzaamheden zoals het oprichten van kunstwerken en gebouwen, het met een kraan verplaatsen van objecten, het graven met grote graafmachines, het aanbrengen van verkeersborden en verkeersborden, het plaatsen van lichtmasten, e.d.

Hierbij zijn 3 situaties te onderscheiden; werkzaamheden waarbij

- alle circuits in bedrijf zijn,
- één van de circuits uit bedrijf is,
- alle circuits uit bedrijf zijn.

Aanwijzing en Oplecht
Omsch. 23

Je krijgt de opdracht van een WV₁₀ of WV_{10-voorwaarts} of de een GO.

Je moet minimaal een VF_{10-voorwaarts} zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de GO (B4) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier werk in deze VV's omvangrijke risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel ten gevolge van te dichte nadering van onder spanning staande delen, betreding door maatregelen circuits, aard- en kortsluiting.

Maatregel: het houden van veilige afstand, het plaatsen van afsluitingen en markeringen, het maken van duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken het toepassen van dein YPR.

Risico: Valgevaar.

Maatregel: Verticaal afbaken d.m.v. een verticaal veiligheidsysteem; horizontaal verplaatsen d.m.v. afsluitingen.