

IV = Installatie Verantwoordelijke
 OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
 WV = Werkverantwoordelijke
 BD = Bedieningsdeskundige
 PL = Ploegleider
 (A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon
 VOP = Voldoende Onderricht persoon
 THP = Toegangebbend Persoon

De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BHS

In plaats van uitvoering door AVP is ook uitvoering door de WV mogelijk binnen de kaders van de BEI BHS

In plaats van uitvoering door (A)VP is ook uitvoering van enkele werkzaamheden en het treffen/opheffen van veiligheidsmaatregelen door de VP, VOP of THP mogelijk binnen de kaders van de BEI BHS

Activiteiten die via raamopdracht worden uitgevoerd, conform de VWI's

OIV

Informatie over verstrekte raamopdrachten

WV

Verstrekking RO aan AVP, VP, VOP, THP

VOP (A)VP THP

VOORBEREIDING

BEDIENINGS-HANDELINGEN

TREFFEN VEILIGHEIDSMATREGELEN

UITVOEREN WERKZAAMHEDEN

OPHEFFEN VEILIGHEIDSMATREGELEN

BEDIENINGS-HANDELINGEN

OPLEVERING

OIV

Informatie naar OIV op door IV te bepalen wijze

WV

Gereedmelding van activiteit op door IV te bepalen wijze

