

## Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

15 april 2022

### Doel

Volgt civiele werkzaamheden in de grond uitvoeren in de buurt van een HS- of MS-net (onder toezicht).

### Aanwijzing en Opdracht

#### Doel 1.1

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>10</sub> of een WV<sub>10-100000</sub> (de minimum van 10).

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP<sub>10</sub> toezicht op basis van het 'grafische presentatiedocument van de Netbeheerder'.

Er is geen aanwijzing nodig voor de uitvoering van de civiele werkzaamheden.

#### Doel 1.2

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>10</sub> of van een WV<sub>10-100000</sub> (de minimum van 10).

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP<sub>10</sub> toezicht op basis van het 'grafische presentatiedocument van de Netbeheerder'.

Er is geen aanwijzing nodig voor de uitvoering van de civiele werkzaamheden.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 5.4 van de BSI 543 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP's brengt extra risico's met:

**Risico:** Belastinging, bijv. door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

**Maatregel:** Scherm de veiligheid af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

**Risico:** Aanraken van een kabel die is beschadigd is of later beschadigd wordt.

**Maatregel:** Onderbreek het werk. Overleg met de WV.

**Risico:** Aanwezigheid van bedrijfsmiddelen op het werkterrein. Blootstelling mechanische kansen en hydraulische en pneumatische apparatuur.

**Maatregel:** Gebruik PBM's.