

Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

10 april 2024

Doel

Twee aanbrennen van een tweede tijdelijke aarding op één eindsluiting voor twee kabels. Deze tijdelijke aarding wordt aangebracht als er wordt gemeten of gemonteerd aan één van de twee kabels.

Aanwijzing en Opdracht

Domain T1

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of $WV_{10/1000}$ of $WV_{10/10000}$ via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb minimaal twee personen uit.

Je moet een AVP_{10} , $AVP_{10/1000}$ samen met minimaal een VP_{10} zijn.

Domain M1

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} via een GO.

Voor deze werkzaamheden heb twee personen uit.

Je moet een AVP zijn, en samenwerken met minimaal een VP_{10} , beide binnen het domain M1.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de 00-000 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsoverende delen, elektrische ontlading, aard- of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsoverende delen of. Houd voldoende afstand.

Risico: Schade aan de lijn door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de werplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.